

Wyjaśnienia treści SIWZ (cz. 2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Termomodernizację budynków przy Placu Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modernizacją kotłowni w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Urzędu Miejskiego z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni.*

W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (poniżej cz. 2 wyjaśnień) Zamawiający, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 4: „W przedmiarach dla zadania 2.1, 2.3, 2.5, w 3.3.4 kolana łukowe systemu rur preizolowanych o średnicy 88.9/160 mm; grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm – jest obmiar szt. 1 według rysunku powinno być ich 10 szt.
W pozycji 3.3.5. kolana łukowe systemu rur preizolowanych o średnicy 42.4/125 mm; grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm – jest obmiar szt. 5, a według rysunków technicznych powinno być 6 szt.

Pytanie: jakie przyjąć ilości kolan?”

Odp.: Zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w Projekcie dla zadania 2.1, 2.3 i 2.5 w Przedmiarze robót dla zadania 2.1, 2.3 i 2.5 dot. przebudowy pomieszczeń kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury przy Placu Wolności 24 w Dobrodzieniu, remontu pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1 dla potrzeb projektowanego przyłącza ciepłego i wykonania przyłącza sieci ciepłej z budynku kotłowni w Domu Kultury przy Placu Wolności 24 w Dobrodzieniu do budynków: Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1 i budynku mieszkalno – usługowego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej 1a, w poz. 3.3.4 ma być 10 szt. kolan łukowych systemu rur preizolowanych, Fi 88,9/160 mm, ścianki 3,2 mm, a nie 1 szt., jak omyłkowo zostało zapisane w tym przedmiarze, a w poz. 3.3.5 ma być 6 szt. kolan łukowych systemu rur preizolowanych, dla rur Fi 42,4/125 mm, ścianki 2,6 mm, a nie 5 szt., jak omyłkowo zostało zapisane w tym przedmiarze.

Pytanie 5: Jaka jest klasyfikacja obiektu budowlanego mieszczącego się w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej 1a będącego przedmiotem Zadania 1 w/w Zamówienia?

Odp.: Zgodnie z projektem dotyczącym Zadania 1 niniejszego zamówienia, obiekt budowlany mieszczący się w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 22-23 i ul. Oleskiej 1a, jest zaklasyfikowany jako budynek o charakterze mieszkalno- usługowym, lecz zadanie to obejmuje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wyłącznie w części mieszkalnej tego budynku.

z up. BURMISTRZA


mgr inż. Waldemar Krafczyk
Sekretarz Gminy